

新风系统分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 安装工程量 | | | | 备注 |
|----------------|------------------|-----------------|----|------|-----------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | 单位价值（RMB） | | 总价值（预算） | | |
| | | | | | 主材费 | 安装费 | 主材费 | 安装费 | |
| 一、新风/排/空气能设备报价 | | | | | | | | | |
| 1 | 全热新风换气机（PM2.5） | FY-E25PMA | 台 | 1.0 | 7580.00 | | 7580.00 | | 松下 |
| 2 | 液晶控制器 | FY-EB90SRS | 台 | 1.0 | 700.00 | | 700.00 | | 松下 |
| 3 | 设备小计 | | | | | | 8280.00 | | |
| 二、设备安装费报价 | | | | | | | | | |
| 1 | 全热新风换气机 | | 台 | 1.0 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 2 | 安装费小计 | | | | | | 600.00 | | |
| 三、安装辅材报价 | | | | | | | | | |
| 1.新、排风管道及配件: | | | | | | | | | |
| 1 | PVC风管Φ100 | DN100 | 米 | 24.0 | 20.00 | 20.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 2 | 复合软风管 | DN100 | 米 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | PVC直接Φ100 | DN100 | 个 | 8.0 | 5.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 4 | PVC弯头Φ100 | DN100 | 个 | 10.0 | 8.75 | 0.00 | 87.50 | 0.00 | |
| 5 | PVC三通Φ100 | DN100 | 个 | 8.0 | 25.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 6 | PVC胶水 | | 瓶 | 2.0 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 2.风口 | | | | | | | | | |
| 1 | 圆形不锈钢防罩（铝合金喷塑） | Φ100 | 个 | 2.0 | 80.00 | 10.00 | 160.00 | 20.00 | |
| 2 | 圆形新、排风口（ABS工程塑料） | Φ100 | 个 | 6.0 | 40.00 | 10.00 | 240.00 | 60.00 | |
| 3.其他辅材及人工费 | | | | | | | | | |
| 1 | 设备吊架固定组件 | Φ10吊杆+配套螺帽 | 套 | 4.0 | 15.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 河南 |
| 2 | 管道吊架固定组件 | Φ8吊杆+30#角钢+配套螺帽 | 套 | 12.0 | 15.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 3 | 混凝土开孔 | | 项 | 1.0 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 4 | 设备运输费 | | 项 | 1.0 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 辅材/施工费小计 | | | | | | | | | |
| 辅材施工费合计 | | | | | | | | | |
| 四、报价小计 | | | | | | | | | |
| 1 | 报价小计 | 一+二+三 | | | | | | 11827.50 | |